

Баға ұсынысын сұрату әдісімен сатып алу туралы хабарландыру

«Атырау жылу электр орталығы» АҚ 2020 жылға баға ұсынысын сұрату әдісімен сатып алу туралы хабарлайды:

Лот №173 «АЖЭО» АҚ –ның РЗУ-дан 1 су көтеріндісінің сорғы станциясына дейін аппаратын каналдағы тереңдету жұмыстарының жобасын әзірлеу»

Жұмыс атауы	Сомасы, теңге ҚҚС-сыз.
«АЖЭО» АҚ –ның РЗУ-дан 1 су көтеріндісінің сорғы станциясына дейін аппаратын каналдағы тереңдету жұмыстарының жобасын әзірлеу»	7 500 000,00

Қызмет көлемі техникалық тапсырмада көрсетілген.

Қызметті орындау мерзімі мен орны: 2020 жылдың ішінде, Атырау қаласы, 3.Кабдолова даңғылы,9.

Төлем шарттары: Тапсырыс беруші қызмет үшін ақшалай қаражатты келісім-шарт жасалғаннан бастап 360 банктік күн ішінде Мердігердің есеп шотына аудару жолымен, қызметті ұсынған факті бойынша төлейді.

Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары Атырау қ., 3.Қабдолов даңғылы, 9, 4 қабат, экономикалық анализ бөлімі кабинетінде 26 маусымда 2020ж. сағат 12:30 дейін қабылданады.

Тендерлік (конкурс) өтінімдері бар конверттер Атырау қ., 3.Қабдолов даңғылы, 9, 4-қабат, акт залында 2020ж. 26 маусымда сағат 14:30 ашылады.

Қосымша ақпарат: Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес өтінімді тапсыру, сатып алу туралы шартты жасасу және ұсыну тіліне қойылатын талаптар: қазақ немесе орыс тілінде ұсынылсын.

«Атырау жылу электр орталығы» АҚ, 060005, ҚР, Атырау қ., 3.Кабдолов даңғылы,9.

ahps@mail.ru

Қосымша жалғанды:

1. шарт жобасы.

«АЖЭО» АҚ президенті



Аленов М.Қ.



Утверждаю
Президент АО «Атырауская ТЭЦ»


« » Аленов М.К.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку рабочего проекта «Ремонтные дноуглубительные работы на протоке Перетаска от РЗУ до насосной станции I водоподъема АО «Атырауская ТЭЦ»»

№	Перечень сведений и данных	Сведения и данные
1	Наименование проекта	- Ремонтные дноуглубительные работы на протоке Перетаска от РЗУ до насосной станции I подъема АО «Атырауская ТЭЦ», включая разработку раздела по охране окружающей среды с получением необходимых согласований в соответствующих государственных структурах.
3	Сроки выполнения работ	До 1.09.2020г.
4	Основание для проектирования	- План мероприятий по охране окружающей среды - Закон РК Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан
5	Основные параметры объекта	Протока Перетаска. Площадь акватории 1,7 га
6	Цели и задачи работ	а. Приведение глубины пр.Перетаска к проектным значениям. б. Основными задачами работ являются: 1. Анализ исходных данных, сбор и обработка фондовых материалов; 2. Проведение комплекса инженерных изысканий, в объеме достаточном для разработки проектных решений; 3. Оценка экологических рисков в процессе проведения работ: - Исследования загрязнения атмосферного воздуха; - Гидрохимические исследования качества воды; - Исследования загрязнения донных отложений; - Гидробиологические исследования.
7	Объем работы	Проектная документация для выполнения дноуглубительных работ.

		• Разработка проектной документации для проведения ремонтных дноуглубительных работ в пр. Перетаска • Согласование проектной документации с государственными органами. • Получение всех необходимых разрешений на проведение ремонтных дноуглубительных работ.
8	Требования по выполнению инженерных изысканий	1) Инженерные изыскания проводятся в объеме, необходимом и достаточном для обоснования проектных решений и получения всех необходимых согласований. 2) При проведении инженерных изысканий учитывать данные фондовых материалов и результатов изысканий прошлых лет, включая актуальные данные, предоставленные Заказчиком; 3) Исполнитель обеспечивает все необходимые согласования и разрешения для проведения изыскательских работ в соответствии с действующим законодательством; 4) Инженерные изыскания провести в соответствии с согласованными Заказчиком программами изысканий;
9	Требования к проектным работам	1) Подрядчик должен разработать проект и детальный график выполнения ремонтных дноуглубительных работ с учетом требований Заказчика, нормативных документов, и согласовать с Заказчиком. 2) Подрядчик должен обеспечить сопровождение проекта на всех этапах разработки проектной документации в государственных органах; 3) Проектная документация на выполнение ремонтных дноуглубительных работ по содержанию и объёму должна соответствовать Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 4) В проектной документации на выполнение ремонтных дноуглубительных работ должны быть представлены (не ограничиваясь) следующие сведения: • сведения о местоположении участков ремонтных дноуглубительных работ (ситуационный план с указанием участков дноуглубительных работ); • причины и продолжительность возможных простоев работ; • основные характеристики гидрометеорологических условий, оказывающие влияние на

		продолжительность работ; • габариты участков ремонтных дноуглубительных работ; • расчет объемов ремонтных дноуглубительных работ по участкам; • производственные условия, продолжительность и сроки проведения работ на Объекте с учетом всех особенностей; • обоснование и оптимальный перечень возможных типов дноуглубительной техники (технологических и вспомогательных судов) и техники, в зависимости от выбранного способа отвала донного грунта и их расстановка на участках работ; • технико-производственные показатели работы дноуглубительной техники; • проект организации ремонтных дноуглубительных работ, включая планы подготовительного и основного периодов, а также сдачи законченного ремонтом Объекта (особенности проведения работ в условиях действующего предприятия, организационно-технологическая схема размещения дноуглубительной техники и техники на береговых отвалах грунта (при необходимости), последовательность выполнения работ, продолжительность, сроки и календарный план работ, мероприятия по обеспечению качества работ, организация гидрографического, геодезического и лабораторного контроля, мероприятия по охране труда). 5) Проектные решения должны быть оптимальными по критерию «стоимость-эффективность-качество».
10	Требования к разработке природоохранных мер и мероприятий по минимизации негативного воздействия работ на окружающую среду	• Проектные решения должны обеспечить предотвращение и (или) снижение возможного негативного воздействия ремонтных дноуглубительных работ на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов. 1) По результатам расчета ущерба водным биологическим ресурсам разработать предложения по возмещению ущерба водным биоресурсам и среде их обитания путем выполнения мероприятий. 2) Провести общественные слушания проектной документации.
11	Требования к проектной организации	Наличие соответствующего допуска / лицензий / сертификатов;

		Субподрядные проектные организации привлекаются по согласованию с Заказчиком.
12	Требования отчетной документации	Проектная документация должна быть представлена отдельной книгой на бумажных носителях в количестве трех экземпляров в отдельных брошюрах и один экземпляр в электронном виде на компакт-диске в форматах doc, pdf.

Вице президент ОТ и ТБ

Рамазанов Б.Ю.

Начальник ПТО

Жумаханов С.К.