

Тендер өткізу туралы хабарландыру

«Атырау жылу электр орталығы» АҚ 2020 жылға тендер арқылы конкурс әдісімен сатып алу туралы хабарлайды:

Лот №56 «II су көтеріндісінің сорғылық станциясында айнымалы деңгейіндегі бетондау жұмыстары».

Сатып алынатын жұмыстың көлемі, өлшем бірлігі: техникалық тапсырмада көрсетілген. Лот бойынша тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бөлінген қосылған құн салығын есепке алмағанда, барлық шығыстарды ескере отырып, оның ішінде тасымалдау мен сақтандыруға, кедендік баждарды, салықтарды, алымдарды және басқаларды төлеуге бөлінген тенгедегі жалпы сома: 54 666 331,71 теңге ҚҚС-сыз. Сатып алынатын жұмыстың мерзімі мен орны: 2020 жыл ішінде, Атырау қаласы, З.Қабдолов даңғылы, 9.

Төлем шарттары: Тапсырыс беруші жұмыс үшін ақшалай қаражатты Мердігердің есеп шотына аудару жолымен, қызметті ұсынған факті бойынша, Мердігердің фактура-шотының негізінде 360 банктік күн ішінде төлейді.

Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімді ұсынған кезде сонымен бір мезгілде оның тендерлік өтінімінде ұсынған сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер құнының 1% (бір) мөлшерінде кепілді қамтамасыз етуді тендерлік құжаттамада көзделген нысанда, тәсілмен және шарттармен енгізеді.

Тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді енгізу деректемелері: №KZ526017141000000939 БСК FSBKKZKX «Қазақстан Халық банкі» АҚ, БСН 970740002267.

Төлем мақсатында көрсетіледі: «№56 лот бойынша тендерге қатысу үшін кепілдік жарна».

Әлеуетті өнім берушілердің тендер (конкурс) өтінімдері Атырау қ., З.Қабдолов даңғылы, 9, 4-қабат, экономикалық анализ бөлімі кабинетінде 18 ақпан 2020ж. сағат 12:30 дейін қабылданады.

Тендерлік (конкурс) өтінімдері бар конверттер Атырау қ., З.Қабдолов даңғылы, 9, 4-қабат, акт залында 18 ақпан 2020ж. сағат 14:30 ашылады.

Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес тендерлік (конкурс) өтінімді, сатып алу туралы шартты жасасу және ұсыну тіліне қойылатын талаптар: тендерлік өтінім қазақ немесе орыс тілінде ұсынылсын.

«Атырау жылу электр орталығы» АҚ, 060005, ҚР, Атырау қ., З.Қабдолов даңғылы, 9.

ahps@mail.ru

Тендер (конкурс) комиссиясының хатшысы: Муканова Жұлдыз Махамбетқызы. Экономикалық анализ бөлімінің басшысы, тел: 30 72 68, эл.почта: tec.zakup@gmail.com.

Қосымша жалғанды:

1. Сатып алынатын жұмыстардың техникалық сипаттамасы;
2. шарт жобасы.

«АЖЭО» АҚ президенті



Аленов М.Қ.

№56 «II су көтеріндісінің сорғылық станциясында айнымалы деңгейіндегі бетондау жұмыстары» лоты бойынша 2020 жылға сатып алынатын қызметтің техникалық сипаттамасы

Сатып алу (лот) номері мен атауы: №56 «II су көтеріндісінің сорғылық станциясында айнымалы деңгейіндегі бетондау жұмыстары».

Сатып алатын тауар, жұмыс, қызметтердің саны (көлемі):

№ п/п	Жұмыс атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Орындау мерзімі
1	2	3	4	5
1	Өзендерде, көлдерде, су қоймаларында пневматикалық шой балгаларының көмегімен сүңгуірлердің су астында құрылымдық-бұзылған бетонды әзірлеу НР = 88%	м³ топырақ	8,95	2020 жыл ішінде.
2	Бетонның құрылымдық-бұзылған қабатын су үстіндегі шой балғамен әзірлеу НР = 84%	м³	5,97	
3	Әзірленген бетоннан түбін себеттермен тазарту НР = 88% т.ч.п.3.1. ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кәке1=1,1; п.3.113: ктрр2=1,3; ктрм2=1,3;кәке2=1,3.	м3 тас (киыршық тас)	8,95	
4	Темір бетон конструкциялары. Диаметрі 25мм, арматуралық торды бекіту анкасының астында тереңдігі 200 мм көлденең тесіктерді су астында бұрғылау НР-84% т.ч. сб.44 п.3.1; ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кәке1=1,1; п.3.113: ктрр2=1,3; ктрм2=1,3;кәке2=1,3.	тесік	448	
5	Компрессоры бар сүңгуір станциялары, 110кВт (150 л.с.)	маш-ч.	217,36	
6	Темір бетон конструкциялары. Диаметрі 25мм, арматуралық торды бекіту анкасының астында тереңдігі 200 мм көлденең тесіктерді су үстінен бұрғылау НР-84 %	Тесік	298	
7	D25мм L=250мм НР=69 арматуралық торды бекіту анкерін дайындау%	құрылыс тн	0,718	
8	Ыстықтай тегістелген арматураланған болат, А-1 (А240) класы, диаметрі 25 мм СТ РК 2591-2014	тн	0,761	
9	Арматуралық торлар жазық. Құрылыс жағдайында диаметрі 16мм арматурадан дайындау НР=91 %	құрылыс тн	1,325	
10	А-III класты мерзімді профильдегі ыстықтай илектелген арматура (400), d=12мм СТ РК-2591-2015	тн	1,325	
11	Су астындағы арматуралық торды бекіту анкерлерін орнату НР=91% т.ч. сб. 44 п.3.1.: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кәке1=1,1; п.3.113: ктрр2=1,3; ктрм2=1,3; кәке2=1,3.	анкер	448	
12	Компрессоры бар сүңгуір станциялары, 110кВт (150 л.с.)	маш-ч.	134,4	
13	НР=91% су үстіне арматуралық торды бекіту анкерлерін орнату	анкер	298	
14	Арматуралық торлар. Су астында орнату. Өзендерде, көлдерде, су қоймаларында НР=88% т.ч.п.3.1. ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кәке1=1,1 п.3.113: ктрр2=1,3; ктрм2=1,3; кәке2=1,3.	м² калып	89,53	
15	НР=91% су үстіне арматуралық тор орнату	тн	0,53	
16	Темір бетон конструкциялары. Диаметрі 25мм, арматуралық торды бекіту анкасының астында тереңдігі 200 мм көлденең тесіктерді су астында бұрғылау НР-84% т.ч. сб.44 п.3.1; ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кәке1=1,1; п.3.113: ктрр2=1,3; ктрм2=1,3;кәке2=1,3.	бұрғылау	448	
17	Компрессоры бар сүңгуір станциялары, 110кВт (150 л.с.)	маш-ч.	152	
18	Темір бетон конструкциялары. Тереңдігі 200 мм диаметрі 25 мм көлденең тесіктерді су астында бұрғылау, калыптарын	бұрғылау	298	

	бекіту сауалнамасының астында НР-84 %		
19	Металл калыптарды бекіту анкерін дайындау d25мм L=300мм НР=69%	Құрылыс тн	0,862
20	Диаметрі 28 мм және одан жоғары А-1 (А240) ыстықтай илектелген тегіс арматуралы болат СТ РК 2591-2017	тн	0,914
21	Диаметрі 24 мм болатын алтыбұрышты гайка МЕМОСТ 1759.0-87	тн	0,09166
22	Шайбалар, диаметрі 24мм МЕМСТ 11371-78	тн	24,99
23	Металл калыптарды дайындау Н=69%	Құрылыс тн	4,593
24	Қалыңдығы қарапайым сапалы көміртекті болаттан жасалған кесінді жиектері бар ыстықтай илектелген жұқа кабатты илек 0,55 мм-ден 2мм-ге дейін МЕМСТ 16523-97	тн	2,343
25	Қарапайым сападағы көміртекті болаттан жасалған тең сөрелі ыстықтай иленген болат бұрыш, сөрелінің ені 40 мм-ден 125мм-ге дейін, қалыңдығы 2мм-ден 16мм-ге дейін МЕМСТ 535-2005	тн	2,25
26	Металл беттерін ак түсті спиртпен майлау НР = 69%	м²	149,21
27	Металл беттер, ГФ-021 праймерімен праймерлеу екі рет НР = 69% К = 2000	м²	298,42
28	Үстіңгі беттер металл коршалған, ПФ-115 НР=69 % эмальдарымен бояу	м²	149,21
29	Өзендерде, көлдерде, су қоймаларында су астында металл калыптарды орнату және демонтаждау НР=88% т.ч.п. 3.1. ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; п.3.112: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2.	м² калып	89,53
30	Су үстінде металл калыптарды орнату және демонтаждау	м²	59,69
31	Су астында майланған киіз контуры бойынша калыптарды герметизациялау	м шва	139,37
32	Компрессоры бар сүңгуір станциялары, 110кВт (150л.с.)	маш.-ч	14
33	Құрылыс киіздері	тн.	0,418
34	В30 класының қиыршық тас ауыр бетон. Дайындау НР = 91%	м³	14,92
35	Бетон. Тік тасымалданатын құбырларды беру кезінде төсеу. Өзендерде, көлдерде, су қоймаларында НР=88% т.ч.п. 3.1 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; п.3.109: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2.	м³ бетон	8,95
36	Бетон. Бетонды НР=110% металл калыптарға бетонды төсеу	м³ бетон	5,97

Тауар жеткізу/жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету орны: Атырау қ., Атырау қ.,
З.Кабдолов даңғылы,9 .

Тауар жеткізу/жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету мерзімі: 2020 жыл ішінде.

Тендер комиссиясының төрағасы



Омарова Г.О.

« 03 » 02 2020ж.

«Бетонные работы в переменном уровне на насосной станции II-го водоподъема»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Срок выполнения
1	2	3	4	5
1	Разработка структурно-разрушенного бетона под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков На реках, озерах, водохранилищах НР=88%	м³ грунта	8,95	В течение 2020г.
2	Разработка структурно-разрушенного слоя бетона отбойным молотками над водой НР=84%	м³	5,97	
3	Очистка дна от разработанного бетона корзинами НР=88% т.ч.п.3.1. ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; п.3.113: ктрр2=1,3; ктрм2=1,3;кэкс2=1,3.	м³ камня (щебня)	8,95	
4	Конструкции железобетонные. Сверление под водой горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25мм, под анкера крепления арматурной сетки НР=84% т.ч. сб.44 п.3.1; ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; п.3.113: ктрр2=1,3; ктрм2=1,3;кэкс2=1,3.	отверстие	448	
5	Станции водолазные с компрессором, 110кВт (150 л.с.)	маш-ч.	217,36	
6	Конструкции железобетонные. Сверление над водой горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25мм, под анкера крепления арматурной сетки НР=84%	отверстие	298	
7	Изготовление анкеров крепления арматурной сетки d25мм L=250мм НР=69%	тн конструкций	0,718	
8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром 25мм СТ РК 2591-2014	тн	0,761	
9	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16мм НР=91%	тн конструкций	1,325	
10	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(400), d=12мм СТ РК-2591-2015	тн	1,325	
11	Установка анкеров крепления арматурной сетки под водой НР=91% т.ч. сб. 44 п.3.1.; ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; п.3.113: ктрр2=1,3; ктрм2=1,3; кэкс2=1,3.	анкер	448	
12	Станции водолазные с компрессором, 110кВт (150 л.с.)	маш-ч.	134,4	
13	Установка анкеров крепления арматурной сетки над водой НР=91%	анкер	298	
14	Арматурные сетки. Установка под водой. На реках, озерах, водохранилищах НР=88% т.ч.п.3.1. ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1 п.3.113: ктрр2=1,3; ктрм2=1,3; кэкс2=1,3.	м² опалубки	89,53	
15	Установка арматурной сетки над водой НР=91%	тн	0,53	
16	Конструкции железобетонные. Сверление под водой горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25мм, под анкера крепления арматурной сетки НР=84% т.ч. сб.44 п.3.1; ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; п.3.113: ктрр2=1,3; ктрм2=1,3;кэкс2=1,3.	отверстие	448	
17	Станции водолазные с компрессором, 110кВт (150 л.с.)	маш-ч.	152	
18	Конструкции железобетонные. Сверление под водой горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25мм, под анкера крепления опалубки НР=84%	отверстие	298	
19	Изготовление анкеров крепления металлической опалубки d25мм L=300мм НР=69%	тн конструкций	0,862	
20	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром 28мм и более СТ РК 2591-2017	тн	0,914	
21	Гайка шестигранная диаметром резьбы 24мм ГОСТ 1759.0-87	тн	0,09166	
22	Шайбы, диаметром 24мм ГОСТ 11371-78	тн	24,99	
23	Изготовление металлической опалубки Н=69%	тн конструкций	4,593	
24	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2мм ГОСТ 16523-97	тн	2,343	
25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	тн	2,25	

	углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16мм ГОСТ 535-2005			
26	Обезжиривание поверхностей металлической опалубки уайт-спиритом НР=69%	м ²	149,21	
27	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР=69% К=2,000	м ²	298,42	
28	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м ²	149,21	
29	Установка и демонтаж металлической опалубки под водой На реках, озерах, водохранилищах НР=88% т.ч.п. 3.1. ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; п.3.112: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2.	м ² опалубки	89,53	
30	Установка и демонтаж металлической опалубки над водой	м ²	59,69	
31	Герметизация опалубки по контуру промасленным войлоком под водой	м шва	139,37	
32	Станции водолазные с компрессором , 110кВт (150л.с.)	маш.-ч	14	
33	Войлок строительный	тн.	0,418	
34	Бетон тяжелый на щебне класса В30. Приготовление НР=91%	м ³	14,92	
35	Бетон. Укладка при подаче методом вертикально перемещаемых труб. На реках, озерах, водохранилищах НР=88% т.ч.п. 3.1 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; п.3.109: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2.	м ³ бетона	8,95	
36	Бетон. Укладка бетона на поверхности в металлические опалубки НР=110%	м ³ бетона	5,97	